Udledning til havet fra ledningsarbejde.

Op til 4 måneder, op til 11 m3/h

Udledning til græft fra ledningsarbejde og vakuumstation.

Op til 6 måneder, op til 11 m3/h

Udledning til græft fra ledningsarbejde.

Op til 1,5 måned, op til 11 m3/h

Udledning til græft fra ledningsarbejde.

Op til 4 måneder, op til 11 m3/h

Udledning til havet fra ledningsarbejde.

Op til 3 måneder, op til 11 m3/h

SIGNATURFORKLARING:

Kloakledninger

- Proj. Spildevandsledning - gravitation
- Proj. Vakuumledning
- Proj. Trykledning
- 10.7m ø300lt4.7‰ — Længden - dimension og materiale - fald
- A145034 / SK: 4.55 / BK: 2.65 / Ø 1.50 / ø600gl — Brønd med: - Knudebrønd - Dækselkote - Bundkote - Dybde - Dimension og materiale
- 2.65 - 2.55 — Brønd med hævet tilløb
- Septiktank
- Vakuumbrønd
- Vakuumstation

Diverse

- OBS — Funktion af stik undersøges
- Geoteknisk boring

Noter

- Stikledninger udføres i ø160 mm PVC, med mindre andet er oplyst

Fremmedledninger

Ex. ledninger	Proj. ledninger	
		Fjernvarmeledning
		Vandledning
		Naturgasledning
		El - højspænding (60 kV)
		El - lavspænding
		Tele- og fiberkabel
		Dede ledninger

UCON UTILITY CONSULTING

Niels Jernes Vej 14
9220 Aalborg Ø

Sag: Sommerhuskloakering syd for Als

FORELØBIGT TRYK 25-09-2024

Titel: Oversigtsplan

Sagsnr.:	Koordinatsystem:
202211	UTM ZONE 32N
Målestokk: 1:1000	Højdesystem: DVR90

Dato:	Projektleder	Projektansvar	Tegnet:	Kontrol		Godkendt	Tegn. nr.: 100	Rev.: -
09.11.2023	SHA	CLF	AKP					